

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 中部山溪轟公園線 海・平井 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		90			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:ロープ7本掛 間隔保持材有, 厚メッキ:有り	m		18			
支柱	支柱型式:中間, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		5			
支柱	支柱型式:端末, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 中部山溪轟公園線 海・平井 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1			
足場	安全柵:有り	式		1			
削孔	φ20 L=300mm	孔		38			
差し筋	SD345 D19 L=600mm	t		0.07			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		1			
水抜きパイプ	VP-65	m		4			
構造物撤去工		式		1			
落石雪害防止撤去工		式		1			
落石防護柵撤去	H=2.0m (柱・ポスト・金網) 運搬処分含む	m		18			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 中部山溪轟公園線 海・平井 落石対策工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員 B		人日	29				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				