

見積参考資料

委託業務名 R1 波土 中部山溪轟公園線 海・平
井 地質調査業務(1)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R1 波土 中部山溪轟公園線 海・平井 地質調査業務(1)				業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1				
直接調査費		式	1				
機械ホーリング		式	1				
土質ホーリング(オールコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	18				単 1号
岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	12				単 2号
サンディング及び原位置試験		式	1				
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	14				単 3号
標準貫入試験	軟岩	回	4				単 4号
総合解析		式	1				
解析等調査		式	1				内 1号
間接調査費		式	1				
運搬費		式	1				
運搬費		式	1				内 2号

業務委託料内訳書

業務名	R 1 波土 中部山溪轟公園線 海・平井 地質調査業務 (1)				業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
準備費		式	1					
準備及び跡片付け		式	1					内 3号
調査孔閉塞		式	1					内 4号
給水費(ポンプ運転)		式	1					内 5号
仮設費		式	1					
足場仮設		式	1					内 6号
旅費交通費		式	1					
旅費交通費		式	1					内 7号
施工管理費		式	1					
施工管理費		式	1					
純調査費		式	1					
間接費		式	1					
諸経費		式	1					内 8号

1 次内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛適用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	解析等調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料整理とりまとめ		業務	1			内 9号
	断面図等の作成		業務	1			内 10号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人肩運搬 50m以下		t	5.6			単 9号	
人肩運搬 50m超～100m以下		t	2.8			単 10号	
モルタル運搬 50m以下		t	2.8			単 11号	
モルタル機械器具損料 50m以下		日	6			単 12号	
モルタル架設・撤去 50m以下		箇所	1			単 13号	
資機材運搬		式	1			内 11号	
資機材運搬		式	1			内 12号	
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	準備及び跡片付け						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け			業務	1			内 13号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	調査孔閉塞						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞			箇所	4			単 14号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	給水費(ポンプ運転)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ポンプ運転)			箇所	4			単 15号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満			箇所	4			単 16号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛適用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	旅費交通費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接往復費		式	1			内 14号	
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2019. 11
歩掛適用年月	2019. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	諸経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
純調査費		式	1				
諸経费率		%					
諸経費		式	1				
調整額							
合計							

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土質ホーリング(オールコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング(オールコアホーリング)							単 5号	
礫混じり土砂			m	1				
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング(オールコアホーリング)							単 6号	
軟岩			m	1				
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1			単 7号	
	合計							
	単価							

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準貫入試験 軟岩		回	1			単 8号	
	合計							
	単価							

地質調査業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別	細別	積算条件	
総合解析	解析等調査	ボーリング本数	4 本
運搬費	現場内小運搬	種別	人肩運搬
		運搬総重量	2.8 t
		距離, 箇所数	50m以下 2 箇所
		//	50m超～100m以下 1 箇所
	資機材運搬 基地～現場	種別	モノレール
		運搬総重量	2.8 t
現場～現場	距離	50m以下	
	供用日数	6 日	
	架設撤去箇所数	1 箇所	
	資機材運搬 現場～現場	トラック機種	クレーン装置付2.9t吊 3t積
片道所要時間		1 時間	
運転台・日数		2 台・日	
準備費	調査孔閉塞	箇所数	4 箇所
	給水費(ポンプ運転)	箇所数	4 箇所
仮設費	足場仮設	種別	傾斜地足場 30° 以上45° 未満
		ボーリング深度	50m以下
		箇所数	4 箇所