

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島東インター線 徳・東沖洲 舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,220			
中間層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,230			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(30), 仕上り厚:70mm	m2		58			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		58			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島東インター線 徳・東沖洲 舗装工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		12		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		58		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
建設汚泥	アスファルト舗装切断汚泥	m3		0.03		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		36		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島東インター線 徳・東沖洲 舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			