

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		12			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		19			
掘削(砂防) (水替)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		40			
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		150			
掘削(砂防) (水替)	土質:軟岩	m3		160			
転石破碎	火薬使用:無し	m3		4			
積込(ルース)(砂防)	土質:土砂, 作業内容:積込	m3		330			
埋戻し工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:発生土	m3		110			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		13			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		67			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380			
積込		m3		290			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		230			
残土等処分		m3		290			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊・運搬・処分	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		1			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		217			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:200*200*1200*1500,中詰 材種類:厚層基材	m2		53			
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
岩盤清掃		m2		130			
コンクリート堰堤本体工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		112		
型枠		m2		64		
足場	安全柵:無し	m		28		
コンクリート副堰堤工 (第2垂直壁)		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		27		
型枠		m2		30		
足場	安全柵:無し	m		7		
コンクリート側壁工 (2号側壁護岸)		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		9		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		1		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠		m2		34			
コンクリート側壁工 (取合い護岸)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		32			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		3			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		6			
型枠		m2		140			
植石張	構造区分:練石,石材径:20cm	m2		45			
コンクリート側壁工 (1号帯工)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		8			
型枠		m2		28			
足場	安全柵:無し	掛m2		24			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
間詰工 (第2垂直壁)		式		1			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		10			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		8			
水叩工 (2号水叩)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		17			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		16			
鋼製堰堤工		式		1			
鋼製堰堤本体工		式		1			
鋼製堰堤(スリット)		t		3.4			
現場塗装	下塗り:鉛・ cromフリーさび止め(3層),中 ・上塗り:長油系フタル酸樹脂(濃彩)	m2		14			
アンカーボルト		本		20			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋規格:SD345, D16~25	t		0.12		
足場	安全柵:無し	掛m2		21		
砂防堰堤付属物設置工		式		1		
銘板工		式		1		
銘板	材質:7mm軽合金, 寸法:400*550*12	枚		1		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
水替パイプ	管径:300mm	m		27		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		11		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設備(砂防)		基		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ケーブルクレーン運搬		式		1			
防護施設工		式		1			
防護施設損料		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		39			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
砂防堰堤工機械分解組立費		台		1			
準備費		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		