

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事			事業区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量増減			摘要	
道路改良									
道路土工			式			1			
残土処理工			式			1			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3			20			
残土等処分			m3			20			
排水構造物工			式			1			
作業土工			式			1			
床掘り		土質:土砂	m3			40			
埋戻し		土質区分:土砂,土質:流用土	m3			20			
管渠工			式			1			
鉄筋コンクリート台付管		管規格:T-25 Φ300	m			7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事			事業区分 工事区分		数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減		摘要	
敷モルタル			m3			0.04		
基礎コンクリート			m3			0.3		
集水枿・マンホール工			式			1		
現場打ち集水枿		集水枿・街渠枿種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し	箇所			1		
蓋		蓋種類：T-25 600×600 ボルト固定	枚			1		
場所打水路工			式			1		
U型側溝 D区間			m			20		
U型側溝 E区間			m			5		
U型側溝 F区間			m			5		
グレーチング蓋			m			7		
コンクリート床版			m			23		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量増減	摘要				
構造物撤去工										
構造物取壊し工			式			1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式			1				
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m			44				
汚泥処理			m2			35				
運搬処理工			t			0.06				
殻運搬			式			1				
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3			2				
仮設工		殻種別:アスファルト殻	m3			2				
交通管理工			式			1				
交通誘導警備員		B	式			1				
			人日			32				

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事			事業区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)			数量増減	摘要
舗装									
舗装工			式		1				
アスファルト舗装工			式		1				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	式		1				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS 1 3, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		25				
直接工事費									
共通仮設			式		1				
共通仮設費(率計上)			式		1				
純工事費			式		1				
現場管理費			式		1				
工事原価			式		1				

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分		数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)			
一般管理費等								
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			
工事費計			式		1			