

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削		m3		300			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
堤防天端工		式		1			
天端敷砂利		m2		180			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		310			
護岸基礎工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		200			
埋戻し	土質:土砂	m3		100			
基面整正		m2		40			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎 1号基礎コン	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43 cm,高さ:25cm	m		59			
コンクリートブロック積	ブロック規格:JIS A 5371 280*420*350	m2		301			
目地材		m2		11			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		174			
1号天端コンクリート		m		59			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
小口止コンクリート 3号小口止 H=4600	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
小口止コンクリート 3号小口止 H=5000	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		136		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			