

R 1 三林 地すべり 三好市下名影 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)土工				
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	80.000	
掘削工(積込)	ルーズ	m ³	12.000	
基面整正		m ²	26.000	
運搬工	礫質土, L=0.05km	m ³	60.000	
掘削工(積込)	ルーズ	m ³	60.000	
運搬工	礫質土, L=18.2km	m ³	60.000	
残土処理費	三好市宮川崎残土場	m ³	60.000	
運搬工	L=20.4km	m ³	2.000	
処分費	木・枝	m ³	1.000	
処分費	廃プラスチック	m ³	1.000	
(2)受圧板工				
受圧板工	コンクリート	式	1.000	
コンクリート工	鉄筋構造物 24-12-25(20)(高炉), W/C≤55%	m ³	127.500	
型枠工	鉄筋構造物	m ²	199.000	
コンクリート工	無筋構造物 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	2.700	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0	m ²	24.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	11.000	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D22	kg	8,912.600	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D13	kg	806.000	
足場設置・撤去		掛m ²	235.200	
目地板	t=20mm	m ²	8.500	

R 1 三林 地すべり 三好市下名影 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	5.000	
コンクリート工	鉄筋構造物 24-12-25(20)(高炉), W/C \leq 55%	m ³	7.400	
型枠工	鉄筋構造物	m ²	27.000	
足場設置・撤去		掛m ²	24.500	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D13	kg	204.600	
プレキャストコンクリート板設置工		枚	6.000	
コンクリート工	鉄筋構造物 24-12-25(20)(高炉), W/C \leq 55%	m ³	73.600	
モルタル吹付工	厚5cm	m ²	214.800	
転落防止柵設置	コンクリート建込, 3.0m, ビーム式	m	27.000	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm \times 縦30cm \times 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
(3)アンカー工				
アンカー工		式	1.000	
削孔(アンカー)	二重管方式, 115mm, 硬質土	m	344.600	
削孔(アンカー)	二重管方式, 115mm, 軟岩	m	229.800	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー)	400 \leq f<1300k	本	20.000	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー)	f<400kN	本	6.000	
グラウト注入打設	24kN/mm ² W/C \leq 47.5%	m ³	19.100	
アンカー工資材 (No.1と2受圧板)	設計引張力697.2kN/本	式	1.000	
アンカー工資材 (No.3受圧板)	設計引張力659.4kN/本	式	1.000	
アンカー工資材 (PC受圧板)	設計引張力399.2kN/本	式	1.000	
グラウト注入パイプ		m	621.700	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
足場(アンカー)		空m ³	630.900	

R 1 三林 地すべり 三好市下名影 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ボーリングマシン移設(アンカー)		回	2.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	50.000	
大型土のう工	撤去	袋	50.000	
敷鉄板設置・撤去工		m ²	153.000	
敷鉄板 (325日)	22×1524×3048	枚	34.000	
ブルーシート敷設		m ²	450.000	
掘削工(積込)	ルーズ	m ³	55.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
輸送費(仮設材)	L=40kmまで	ton	27.300	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	11.000	