

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 排水構造物工事 (2)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
小形水門製作		式		1			
水門設備		式		1			
扉体(小形水門) (1号スライダゲート)	水門形式(文字入力):プレートゲート構造スライダゲート, 純径間(数値入力):1m, 有効高(数値入力):0.5m, 水密方式:	門		1			
扉体(小形水門) (2号スライダゲート)	水門形式(文字入力):プレートゲート構造スライダゲート, 純径間(数値入力):1.25m, 有効高(数値入力):0.7m, 水密方	門		1			
戸当り(小形水門) (1号スライダゲート)	水門形式(文字入力):プレートゲート構造スライダゲート, 片側側部戸当り高さ(数値入力):2.1m, 純径間(数値入力):	門分		1			
戸当り(小形水門) (2号スライダゲート)	水門形式(文字入力):プレートゲート構造スライダゲート, 片側側部戸当り高さ(数値入力):2.3m, 純径間(数値入力):	門分		1			
開閉装置(小形水門)	水門形式(文字入力):プレートゲート構造スライダゲート, 開閉装置形式:ラック式	門分		2			
工場塗装工(機械)		式		1			
工場塗装	(扉体部) 材工共	式		1			
酸洗い費	(戸当り部) 材工共	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 排水構造物工事 (2)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
小形水門輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送	2門分	式		1			
小形水門設備据付		式		1			
小形水門据付工		式		1			
据付(小形水門) (1号スライダゲート)	水門形式(文字入力):プレートゲート構造スライダゲート, 作業環境:ドライトラックレ-ン使用, 純径間(数値入力):1m, 有効	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 排水構造物工事 (2)	事業区分 工事区分	機械設備 据付工	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
据付(小形水門) (2号スライトゲート)	水門形式(文字入力):プレートゲート構造スライトゲート, 作業環境:ドライトラックレ-ン使用, 純径間(数値入力):1.25m, 有	式		1			
直接経費(水門設備) (2門分)	水門設備形式:小形水門設備	式		1			
コンクリート工 (1号+2号スライトゲート) (2次コンクリート)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 排水構造物工事 (2)	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
据付工事原価		式		1		
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		