

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線(蛇池高架橋) 阿波・吉野西条 橋 梁補修工事(2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
排水施設工		式		1		
排水管	管規格:VP-50	m		7.6		
コンクリートアンカーボルト設置		本		6		
橋梁補修工 上部工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:273m, 材 料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
足場 手摺先行型枠組足場	安全ネット:有り	掛m2		800		
足場 吊足場	安全ネット:有り	m2		1,840		
断面修復工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線(蛇池高架橋) 阿波・吉野西条 橋 梁補修工事(2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
左官工法 (下部工含む)	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモル タル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 (下部工含む)	1構造物当り修復延べ体積:0.235m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタ ル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
橋梁補修工 下部工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:シーラント	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:496m,材 料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線(蛇池高架橋) 阿波・吉野西条 橋 梁補修工事(2)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		