

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 奥野井阿波山川停車場線 (新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		
橋梁保全工事							
工場製作工			式		1		
落橋防止装置製作工			式		1		
製作加工		鋼材規格: SM520C	式		1		
製作加工		鋼材規格: SM490B 25<t≤38	t		0.59		
製作加工		鋼材規格: SM490B 38<t≤50	t		0.04		
製作加工		鋼材規格: SM490A	t		0.35		
製作加工		鋼材規格: SM490C	t		0.07		
製作加工		鋼材規格: SM400A	t		1.2		
製作加工		鋼材規格: SS400	t		6.3		
製作加工		SD345 D51×910	t		0.58		
アンカーボルト 片ネジ			組		60		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 奥野井阿波山川停車場線(新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事			事業区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		数量増減
	アンカーボルト 片ネジ	SD345 D38×685	組		48		
	高力ボルト		式		1		
	ボルトナット		式		1		
	工場純工事費		式		1		
	工場管理費		式		1		
	(工場製作原価)		式		1		
	橋梁保全工事		式		1		
	橋梁付属物工		式		1		
	下部ブラケット取付工		式		1		
	コンクリート表面処理工		m2		8		
	コンクリート削孔	43mm超え54mm以下	孔		48		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 奥野井阿波山川停車場線 (新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事				道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
	コンクリート削孔	54mm超え67mm以下	孔		60	
	アンカー定着作業	40mm超え55mm以下	本		60	
	アンカー定着作業	25mm超え40mm以下	本		48	
	注入材 (材料費)		kg		81	
	取付工		基		7	
	橋脚回り足場工	タイプ F	m2		16	
	枠組み足場	タイプ G	m2		11	
	小規模現場塗装工		m2		2	
	水平力分担構造取付		式		1	
	芯出し素地調整		m2		4	
	小規模鋼桁孔明工	SM490 t ≤ 30 水平及びび下向き	本		68	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 奥野井阿波山川停車場線 (新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	
	小規模高力ボルト本締め工					
	水平力分担構造	設計荷重1400kN、移動量0mm	本		28	
	水平力分担構造	設計荷重560kN、移動量80mm	基		3	
	塗装材料費		基		4	
	小規模現場塗装工		式		1	
	水平力分担構造取付け	600kg以下	m2		2	
	水平力分担構造取付け	600kg以下	組		4	
	横変位拘束構造取付		組		3	
	表面処理工		式		1	
	コンクリート削孔	43mm超え54mm以下	m2		0.5	
	アンカー定着作業		孔		8	
			本		8	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 奥野井阿波山川停車場線 (新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)
	工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減
コンクリートはつり				
鉄筋工	SD345 D13	m2	0.5	
鉄筋工	SD345 D35	t	0.006	
型枠	小型構造物	t	0.082	
コンクリート	小型構造物 人力打	m2	1	
コンクリートアンカーボルト設置	24-8-25 (20) 設	m3	0.2	
クランプレンコ	M12 L=100mm	本	2	
芯出し素地調整	300×50×300	個	1	
小規模鋼桁孔明工		m2	0.5	
小規模高力ボルト本締工		本	15	
横変位拘束構造取付け		本	15	
		基	1	
				摘要

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 奥野井阿波山川停車場線(新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事		道路維持・修繕 橋梁保全工事			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		
仮設工				数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工			式		1	
交通誘導警備員			人日		1	
直接工事費			式		42	
共通仮設			式		1	
共通仮設費			式		1	
技術管理費			式		1	
施工調査費			式		1	
共通仮設費(率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 奥野井阿波山川停車場線 (新旗見橋) 吉・山川旗見 橋梁耐震工事		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)
(現場原価)	工事区分	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価	式	1		
一般管理費等	式	1		
工事価格	式	1		
消費税額及び地方消費税額	式	1		
工事費計	式	1		