

R 1 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工	NO.439+19.2(EC.210)～ NO.444+15.0 L=99.60m			
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	10.000	
埋戻工D	埋戻工D	m ³	8.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	1,065.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m ³	962.000	
機械切土法面整形	機械整形	m ²	251.700	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	9.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	1,261.000	
掘削土積込(軟岩(I)A)	機械積込	m ³	1,136.000	
機械切土法面整形	機械整形	m ²	331.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	機械使用 30cm毎に敷均し 締め固め	m ³	2.000	
捨土		式	1.000	
土砂運搬 礫質土 L=7.87km		m ³	962.000	
土砂運搬 軟岩 L=7.87km		m ³	1,136.000	
残土処分費		式	1.000	
残土処分費		m ³	2,098.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
路面工(コンクリート補設)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C60%以下) 厚さ15cm	m ²	380.000	

R 1 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	349.600	
舗装止め丸太工(2段)		m	105.700	
均し基礎コンクリート型枠		m ²	2.900	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.400	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
丸太伏工(SL=2m)		m	13.200	
植生マット工(自然植生導入型, 植生基材付)	亀甲金網・植物活性材付, アンカ-D16L400, D10L200	m ²	783.000	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	448.900	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	
コンクリート工(躯体)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C60%以下)	m ³	9.200	
養生工	一般養生	m ³	9.200	
型枠工(躯体)		m ²	26.200	
コンクリート工(基礎)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C60%以下)	m ³	3.500	
養生工	一般養生	m ³	3.500	
型枠工(基礎)	一般型枠, 小型構造物	m ²	2.600	
基面整正		m ²	8.300	
足場損料		m	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	1.200	
水抜きフィルター	φ 65mm用	個	6.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				

R 1 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
横断溝(グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×500×65	組	4.000	
コンクリート工(受台)	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	1.600	
型枠工(受台)		m ²	9.800	
基礎栗石工(受台)	20cm, 敷均し	m ²	4.800	
地山掘削工 礫質土、掘削のみ	機械掘削	m ²	2.400	
コンクリート工(呑口)	18-8-40BB W/C≤60%	m ³	0.200	
型枠工(呑口)		m ²	1.900	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	0.800	
基面整正(呑口)		m ²	0.800	
地山掘削工 礫質土 掘削のみ	機械掘削	m ³	0.800	
側溝据付		式	1.000	
基面整正		m ²	7.300	
基礎砕石工	再生クラッシャーラン 40 ~0	m ²	7.300	
U型側溝据付工	300B L=60cm 79kg/個	m	12.600	
地山掘削工 礫質土 掘削のみ	機械掘削	m ³	4.200	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール	塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	37.500	
補強鉄筋	13mm以下	ton	0.030	
標識設置工		式	1.000	
カーブミラー	φ 800	基	1.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				

R 1 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	30.000	
営繕費				
1. 洋式トイレ設置工				
(1)洋式トイレ設置工				
洋式トイレ設置工	和式トイレ設置費用の差額	式	1.000	
洋式トイレ設置費用（差額分）	和式トイレ設置費用との差額 1ヶ月料金	月	1.800	