

## 見積参考資料

工事名 R 1 徳土 正木ダム 小・田浦他 警報局扉改良業務（2）

◇経費情報◇

工種区分	改修建築工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 正木ダム 小・田浦他 警報局扉改良業務 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
警報局扉改良		式	1				
局舎工		式	1				
改修工事		箇所	3				単 1号
建具工事		箇所	3				単 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

## 設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 正木ダム 小・田浦他 警報局扉改良業務 (2)					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

# 1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	改修工事		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミ製扉撤去		箇所	1				
	撤去材積込 (アルミ製扉)		箇所	1				
	撤去材運搬 (アルミ製扉)		箇所	1				
	処分費 (アルミ製扉)		箇所	1				
	建具周囲はつり		箇所	1				
	撤去材運搬 (鉄筋コンクリート)		箇所	1				
	処分費 (m3)		m3	0.16				単 3号
	合計							
	単価							円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	建具工事		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水扉		基	1				
	防水扉取付 建具取り付け後の壁等の補修・復旧含む		箇所	1				
	建具塗装（防水扉，枠） さび止めエポキシ+1級フッ素樹脂		基	1				
	鍵（マスターキー合わせ）		箇所	1				
	幅木付き戸当たり		箇所	1				
	換気パイプ間詰め（モルタル） 塩ビパイプの切断撤去含む		箇所	2				
	合計							
	単価							円/箇所

## 2次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 鉄筋コンクリート		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 見積単価一覧表

委託業務名	R1徳土 正木ダム 小・田浦他 警報局扉改良業務(2)			
名称	規格	単位	単価	備考
アルミ製扉撤去		箇所	15,000	
撤去材積込	アルミ製扉	箇所	10,000	
撤去材運搬	アルミ製扉	箇所	5,000	L=3.2km(平均距離)
処分費	アルミ製扉	箇所	5,000	
建具周囲はつり		箇所	35,000	
撤去材運搬	鉄筋コンクリート	箇所	5,000	L=2.1km(平均距離)
処分費	鉄筋コンクリート	m3	2,000	
防水扉	W=820mm,H=1820mm 浸水深さ1m 防水性20 ℓ/h・m2以下	基	250,000	
防水扉取付		箇所	250,000	建具取り付け後の壁等の 補修・復旧含む
建具塗装(防水扉, 枠)	さび止めエポキシ+1級フッ素樹脂	基	35,000	現場塗装

