

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1 吉土 九頭字谷川 阿波・土成成当 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		50.000		
残土処理工		式		1.000		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		20.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20.000		
法覆護岸工		式		1.000		
石積(張)工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
石張工		m		43.800		
擁壁護岸工		式		1.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
護岸コンクリート工		m		30.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		60.000		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗 装版厚:15cmを超え30cm以下	m		30.000		
運搬処理工		式		1.000		
栗石運搬	種別:既設石積護岸	m3		45.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	t		35.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2		130.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		5.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		24.000		
準備費		式		1.000		
処分費(木根)		t		5.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		