

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備		式		1			
防球ネット工整備工		式		1			
防球ネット工		式		1			
防球ネット 材料費		式		1			
小運搬	コンクリートポール, 鋼管	t		37			
鋼管加工	底板, フック, フレース	本		4			
鋼管加工	タラップ	m		30			
鋼管塗装		m2		102			
鋼管建込	溶接含む	本		4			
コンクリートポール溶接 16-40-38.8	UT検査含む	本		4			
コンクリートポール建柱	16-40-38.8	本		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリートポール建柱	18-24-17.5	本		4		
コンクリート根巻	H=14.9m部分	箇所		4		
コンクリート根巻	H=23.2m部分	箇所		4		
トラスヒーム取付		本		2		
ジョイントヒーム取付		本		2		
ポールキャップ取付		個		4		
装柱金物取付		箇所		54		
ワイヤー張り		m		1,271		
ネット張り		m2		1,938		
重機損料		式		1		
避雷銅板設置	避雷銅板:900*900	枚		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
避雷導線敷設	鬼撚り線:40mm2	m		130		
端子箱設置	接地用端子箱:露出型	個		3		
カーテン取付け		箇所		1		
基礎鋼管工		式		1		
基礎鋼管 材料費		式		1		
プレローリングセメントミル工	φ900*7.5m	箇所		4		
構造物撤去工		式		1		
作業土工		式		1		
土砂等運搬 L=15.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		21		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 L=14.8km以下	殻種別:建設汚泥	m3		6		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 ケ・ランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
敷処分	敷種別:建設汚泥	m3		6			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分: :設置・撤去	m2		1,071			
防護施設工		式		1			
仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:土中 打込み式, 高さ:3m	m		302			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B:昼間	人日		176			
施設整備		式		1			
電気設備工		式		1			
照明設備工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
フック設置	200*200*100 SUSU-WP	個		6		
投光器	NNY24931同等品以上	基		6		
遮光ルーバ	NNY28477同等品以上	組		6		
架台	XE11BZ同等品以上	箇所		6		
接地設置	D種, 補正なし	極		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		1		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1		
電線管路工		式		1		
配線工 (屋外露出)	CV3. 5sq-3C	m		42.2		
配線工 (架空)	CV5. 5sq-3C	m		100		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
配管配線工 (屋外管内)	CV8sq-2C, G28	m		2.5		
配線工 (屋外露出)	CV8sq-2C	m		10.5		
配管配線工 (屋外管内)	E5.5sq, VE16	m		2.5		
配線工 (屋外露出)	E5.5sq	m		10.5		
配管配線工 (地中管内)	CV8sq-2C	m		263.7		
配管配線工 (地中管内)	CV8sq-2C, FEP30	m		5		
配線工 (地中)	E5.5sq	m		1		
埋設標	国土交通省型 140*90, 黄銅	個		1		
埋設シート		m		5		
園路広場整備工		式		1		
舗装準備工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
不陸修正	補足材:無し	m2		130		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		130		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		130		
園路縁石工		式		1		
舗装止め	ブロック規格:A種(120*120*600)	m		85		
車止め工		式		1		
車止め	規格:W600*D160*H100	個		70		
標識設置工		式		1		
注意喚起標識		基		6		
構造物撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
公園施設等撤去・移設工		式		1		
移設・撤去工		式		1		
標識移設		基		3		
照明灯撤去		灯		4		
照明灯切断撤去		灯		7		
灯具撤去		基		1		
ケーブル撤去	管内配線, 20mm以下	m		800.1		
植栽		式		1		



# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 植栽	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
移植工		式		1			
高木移植工		式		1			
高木移植	樹木の規格:幹周15cm以上25cm未満, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木付)	本		6			
高木移植	樹木の規格:幹周25cm以上40cm未満, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木付), 幹巻き作業:無し	本		1			
高木移植	樹木の規格:幹周40cm以上60cm未満, 支柱の種類:三脚鳥居支柱, 幹巻き作 業:無し	本		8			
高木移植	樹木の規格:幹周60cm以上90cm未満, 支柱の種類:二脚鳥居組合せ, 幹巻き 作業:無し	本		6			
中低木移植工		式		1			
中低木移植 低木	樹木の規格:樹高50cm未満, 支柱の規 格:支柱無	本		20			
中低木移植 中木	樹木の規格:樹高50cm以上100cm未満 , 支柱の規格:支柱無	本		124			
樹木養生工		式		1			
土壌改良	パーク堆肥	kg		580			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 植栽	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土壌改良	パーライト	m3		1.16			
施肥	グリーンフード	kg		21.3			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
樹木剪定 高木	幹周60cm未満, 環境緑地帯	本		1			
樹木剪定 高木	幹周60cm以上120cm未満, 環境緑地	本		3			
公園施設等撤去・移設工		式		1			
伐採工		式		1			
移植工(掘取工)	高木・幹周30cm未満	本		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 防球ネット設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 植栽	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
仮設材運搬費	片道運搬距離:L=10km, 製品長区分:1 2m以内, 積込み, 取卸し(往復分)	t		191			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

