

# 数量総括表

工事名	R 1 徳土 徳島鳴門線他 徳・応神他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		348.000		
汚泥処理		m3		1.000		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		450.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		23.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		23.000		
不陸整正	補足材:RC-30 平均厚t=3cm	m2		450.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		270.000		
オーバーレイ工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:細粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		750.000		
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
パッチング	材料種類:再生密粒度AS(13)	t		20.700		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		450.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		13.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		26.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		