

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 鳴門池田線 東・足代 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		210			
土砂等運搬 (盛土材)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		210			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		210			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		190			
土砂等運搬 (盛土材)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		190			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 鳴門池田線 東・足代 自歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 (残土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150		
残土等処分		m3		150		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		150		
埋戻し	土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		80		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 2号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(普通)	m3		34		
重力式擁壁 3号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(普通)	m3		39		
排水構造物工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 鳴門池田線 東・足代 自歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号L型水路	内幅:300,内高:300,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		97		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		20		
交通誘導警備員 B		人日		40		
道路維持		式		1		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:コンクリート建込	m		94		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 鳴門池田線 東・足代 自歩道工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	摘要
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税額及び地方消費税額		式	1			
工事費計		式	1			