

数量総括表

業務名	R1馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 地質調査業務(3)			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般調査		式		1		
直接調査費		式		1		
機械ボーリング		式		1		
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		26		
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		42		
サンディング及び原位置試験		式		1		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		26		
標準貫入試験	軟岩	回		42		
総合解析		式		1		
解析等調査		式		1		
アソカ基本調査試験		式		1		

数量総括表

業務名	R1馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 地質調査業務(3)	業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
さく孔費(土質)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ66mm	m		5		
さく孔費(岩盤)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ66mm	m		5		
拡孔費(土質)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ86mm	m		5		
拡孔費(岩盤)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ86mm	m		5		
アンカー材料組立		箇所		1		
アンカー挿入		箇所		1		
注入打設工		箇所		1		
受圧版設置撤去		箇所		1		
アンカー基本試験		箇所		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(機械ボ-リング)		式		1		

数量総括表

業務名	R1馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 地質調査業務(3)			業種項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費	4t積(2.9t吊)	式		1		
準備費		式		1		
準備及び跡片付け		式		1		
調査孔閉塞		式		1		
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	式		1		
仮設費		式		1		
足場仮設	傾斜地足場(30° ~45°)	式		1		
安全費		式		1		
交通誘導警備員	(B)	人日		6		

数量総括表

業務名	R 1馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 地質調査業務（3）	業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		
解析等調査		式		1		
直接業務費		式		1		
解析等調査		式		1		
解析等調査		式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		

数量総括表

業務名	R 1馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 地質調査業務（3）	業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 共通			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
打合せ	中間打合せ1回	業務		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
解析等調査業務費		式		1		