

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井川 阿南・福井 坂路整備工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|----------------------|--|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 築堤・護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路床盛土 1 工区 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 9 | | | |
| 路床盛土 1 工区 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 6 | | | |
| 付帯道路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り(掘削) 1 工区 | 土質:土砂 | m3 | | 7 | | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) 1 工区 | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm | m2 | | 180 | | | |
| 表層(車道・路肩部) 1 工区 | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 180 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井川 阿南・福井 坂路整備工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|-----------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 15 | | | |
| 舗装版破碎 1 工区 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 20 | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 殻運搬 1 工区 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 1 | | | |
| 殻処分 1 工区 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 1 | | | |
| 処分費 建設系無機性汚泥 | | m3 | | 0.02 | | | |
| 河川修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 管理用通路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井川 阿南・福井 坂路整備工事 | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 河川修繕 | |
|-----------------|--|----|--------|--------------|--------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm | m | | 12 | | |
| 舗装版破碎 2工区 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 48 | | |
| 殻運搬 2工区 | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | | 2 | | |
| 殻処分 2工区 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 2 | | |
| 処分費 建設系無機性汚泥 | | m3 | | 0.01 | | |
| 下層路盤 2工区 | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 補足材平均厚:37mm | m2 | | 48 | | |
| 表層 2工区 | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 48 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井川 阿南・福井 坂路整備工事 | 事業区分 工事区分 | 河川改修 河川修繕 | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |