工事数量総括表

工事名 R1三土 国道439号 三	・東祖谷樫尾 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30.000		
残土等処分		m3		30.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		60.000		
埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	m3		20.000		
場所打水路工		式		1.000		
現場打側溝 標準部	18-8-25(20)高炉, ₩/С≦60%	m		13.000		
現場打側溝 擁壁部	18-8-25(20) 高炉, ₩/С≦60%	m		57. 000		
側溝蓋	C2-B300	枚		134. 000		
側溝蓋	鋼製グレーチング 嵩上げ(一般用) 300用 T-25t	枚		3.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1. 000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		4. 000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		70.000		
舗装版破砕	舗装版種別: アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:5cm	m2		42.000		
運搬処理工		式		1. 000		
殼運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4. 000		
殼運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1. 000		
殼運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4. 000		
殼処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1. 000		
殼処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
汚泥処分費	舗装版切断時排水	m3		0. 100		
舗装		式		1. 000		
舗装工		式		1. 000		
アスファルト舗装工		式		1. 000		
下層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		35. 000		
上層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		35. 000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,					
	平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		35.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		58.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		