

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号(出合大戸トンネル) 那賀・日真他 ト ンネル非常用施設工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
通信設備(機器単体)		式		1		
トンネル非常用施設		式		1		
機器費		式		1		
機器単体費		式		1		
機器単体費計(工場製作原価)		式		1		
通信設備		式		1		
非常警報設備工		式		1		
非常警報装置設置工		式		1		
非常警報主制御装置設置	型式(文字入力):別置自立型,規格(文字入力):TMC	面		1		
非常警報副制御装置設置	型式(文字入力):別置自立式,規格(文字入力):TSC	面		1		
押ボタン通報装置設置	型式(文字入力):II型,規格(文字入力):坑内用	台		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号(出合大戸トンネル) 那賀・日真他 ト ンネル非常用施設工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
押しボタン通報装置設置	型式(文字入力):II型,規格(文字入力):坑内用	台		2			
通報装置説明板設置	規格:坑内・坑外用	枚		21			
支柱設置 坑外用押しボタン通報装置用支柱		本		2			
警報表示板設置	型式(文字入力):F型柱装柱用	面		2			
支柱設置 警報表示板用F型支柱7-A		基		2			
非常電話機設置	型式(文字入力):非常電話機付	台		11			
配線設置		式		1			
非常警報装置撤去工		式		1			
非常警報主制御装置撤去	型式(文字入力):別置自立型	面		1			
非常警報副制御装置撤去	型式(文字入力):別置自立型	面		1			
押しボタン通報装置撤去	型式(文字入力):I型	台		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号(出合大戸トンネル) 那賀・日真他 ト ンネル非常用施設工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
通報装置説明板撤去		枚		21			
警報表示板撤去	型式(文字入力):F型支柱用	面		2			
支柱撤去 警報表示板用F型支柱7-4		基		2			
非常電話機撤去	型式(文字入力):非常電話機付	台		11			
配線撤去		式		1			
現場発生品運搬(電気)		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		93			
交通誘導警備員 B		人日		279			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号(出合大戸トンネル) 那賀・日真他 ト ンネル非常用施設工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

