

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		200			
基面整正		m2		110			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		900			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		300			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場規制:無し	m2		240			
多自然型護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート: 無し, 止水シート:無し	m2		254		
1号天端コンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40 高炉	m		40		
2号基礎コンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40 高炉	m		40		
底版コンクリート		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		29		
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クワッ シャラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		79		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm	m2		17		
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		40		
練石張工		m2		91		
暗渠排水管 φ150		m		20		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		52		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工		m2		80		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方 法:作業時排水	日		3		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		