

工事数量総括表

工事名	R1那土 国道195号他 那賀・和食郷他 舗装修繕業務	事業区分 工事区分 数量増減	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	概要
道路維持						
舗装工		式		1,000		
舗装打換え工		式		1,000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	式		1,000		
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m		150,000		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m ²		200,000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		10,000		
汚泥処分		m ³		10,000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²		200,000		
オーバーレイ工		式		1,000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²		200,000		
アスファルト舗装補修工		式		1,000		
パッチング	材料種類:再生密粒度AS混合物(13)	t		9,000		
排水構造物工		式		1,000		
側溝工		式		1,000		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		40,000		
道路清掃工		式		1,000		
道路付属物清掃工		式		1,000		
ガードレール清掃	作業形態:人力清掃	m		44,000		
道路修繕		式		1,000		
区画線工		式		1,000		
区画線工		式		1,000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		200,000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50,000		
仮設工		式		1,000		
交通管理工		式		1,000		
交通誘導警備員	A	人日		5,000		
交通誘導警備員	B	人日		20,000		
直接工事費		式		1,000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
準備費		式		1.000		
現地再調査		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		