

# 工事数量総括表

工事名	R1那土 国道195号他 那賀・大久保他 防護柵工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1,000		
防護柵工		式		1,000		
路側防護柵工		式		1,000		
ガードレール 大久保	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補 正:無	m		17,000		
防止柵工		式		1,000		
転落(横断)防止柵 大殿	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		9,000		
コンクリート削孔工		式		1,000		
コンクリート削孔 大久保		孔		8,000		
コンクリート削孔 大殿		孔		3,000		
道路付属施設工		式		1,000		
道路付属物工		式		1,000		
視線誘導標 大久保	視線誘導標規格:反射体φ100mm 両 面, 施工区分:防護柵取付, 施工規 模:10本未満	本		3,000		
構造物撤去工		式		1,000		
運搬処理工		式		1,000		
設置撤 大久保から	設置種別:コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>		0,100		
設置撤 大殿から	設置種別:コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>		0,005		
殻処分	設置種別:コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>		0,100		
仮設工		式		1,000		
交通管理工		式		1,000		
交通誘導警備員	A	人日		2,000		
交通誘導警備員	B	人日		4,000		
直接工事費		式		1,000		
共通仮設		式		1,000		
共通仮設費(率計上)		式		1,000		
純工事費		式		1,000		
現場管理費		式		1,000		
工事原価		式		1,000		
一般管理費等		式		1,000		
工事価格		式		1,000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		