

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R1馬土 貞光川 つ・貞光大須賀 漏水対策工事(2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		1,000.000		
盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		270.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		160.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		400.000		
残土処理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		760.000		
法覆護岸工		式		1.000		
植生工		式		1.000		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2以上 500m2未満	m2		400.000		
漏水対策工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り		m3		260.000		
埋戻し (土砂)		m3		10.000		
埋戻し (割栗石)		m3		20.000		
ドレーン工		式		1.000		
ドレーン		m		76.000		
割栗石		m3		1,083.000		
吸出し防止材		m2		950.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ドレーン工		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート削孔		孔		189.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		