

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 阿南勝浦線 阿南・上中 歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
盛土		m3		15			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		6			
床掘り	土質:土砂	m3		24			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		7			
基面整正		m2		13			
場所打水路工		式		1			
場所打水路		m		18			
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		37			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 阿南勝浦線 阿南・上中 歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		18			
汚泥処理		m3		0.02			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		66			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 阿南勝浦線 阿南・上中 歩道整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		20			
交通誘導警備員 B		人日		40			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40 ,仕上り厚:100mm	m2		66			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		66			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 阿南勝浦線 阿南・上中 歩道整備工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			