

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 阿南停車場線 阿南・富岡 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:RC-40,仕上り厚:100mm	m2		20			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		20			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		2			
側溝工 1号		式		1			
床板設置		m		17			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 阿南停車場線 阿南・富岡 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
鋼製蓋版設置		m		7			
側溝工 2号		式		1			
床板設置		m		11			
鋼製蓋版設置		m		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		4			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		42			
汚泥処理		m3		0.05			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		20			
運搬処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 阿南停車場線 阿南・富岡 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		6			
交通誘導警備員 B		人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 阿南停車場線 阿南・富岡 路側整備工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		