

工事数量総括表

工事名	R1那土 木沢上那賀線他 那賀・小島他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
防護柵工		式		1,000		
路側防護柵工		式		1,000		
ガードレール 小島(全取替)	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補 正:無	m		8,000		
ガードレール 白石(部材取替)	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補 正:無	m		8,000		
ガードレール 雄(部材設置)	ヒーム部材規格(標準型):塗装品 Gr-C, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		8,000		
防護柵基礎工		式		1,000		
コンクリート削孔 小島		孔		3,000		
均しコンクリート 小島	コンクリート規格:21-8-25(20)(普通), 敷 厚:5cm	m ²		4,000		
構造物撤去工		式		1,000		
防護柵撤去工		式		1,000		
防護柵撤去(ガードレール) 小島	全撤去	m		8,000		
防護柵撤去(ガードレール) 白石	部材撤去	m		8,000		
運搬処理工		式		1,000		
殻運搬 小島から	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		0,040		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		0,040		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール支柱・ヒーム			1,000		
仮設工		式		1,000		
交通管理工		式		1,000		
交通誘導警備員	A	人日		1,000		
交通誘導警備員	B	人日		5,000		
直接工事費		式		1,000		
共通仮設		式		1,000		
共通仮設費(率計上)		式		1,000		
純工事費		式		1,000		
現場管理費		式		1,000		
工事原価		式		1,000		
一般管理費等		式		1,000		
工事価格		式		1,000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		