

工事数量総括表

工事名	R1那土 国道195号 那賀・長安 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り)平均仕上り厚50mm以下	m2		16.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り)平均仕上り厚50mm以下	m2		16.000		
土間コンクリート	t=150	式		1.000		
排水構造物工		式		1.000		
側溝工		式		1.000		
1号U型側溝		m		65.000		
2号U型側溝		m		15.000		
嵩上げ工		m		60.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		4.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		80.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		16.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4.000		
殻処分	建設汚泥	m3		0.200		
仮設工		式		1.000		
交通誘導警備員 A		人日		20.000		
交通誘導警備員 B		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		