

# 工事数量総括表

工事名	R1 那土 日和佐上那賀線他 那賀・古屋他 舗装修繕業務					事業区分 工事区分 数量増減	道路維持・修繕 道路修繕 摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)			
道路維持							
舗装工		式		1,000			
舗装打換え工		式		1,000			
舗装版切断 (t ≤ 15cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:150mm以下	式		1,000			
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m		150,000			
殻運搬処分		m <sup>2</sup>		200,000			
表層 t=50mm		m <sup>3</sup>		15,000			
オーバーレイ工	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>		200,000			
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13) t=40mm		式		1,000			
アスファルト舗装補修工		m <sup>2</sup>		200,000			
パッチング	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	式		1,000			
道路修繕		t		5,000			
区画線工		式		1,000			
区画線工		式		1,000			
溶融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	式		1,000			
仮設工		m		200,000			
交通管理工		式		1,000			
交通誘導警備員 A		式		1,000			
交通誘導警備員 B		人日		5,000			
直接工事費		人日		25,000			
共通仮設		式		1,000			
共通仮設費		式		1,000			
準備費		式		1,000			
現地再調査		式		1,000			
共通仮設費(率計上)		式		1,000			
純工事費		式		1,000			
現場管理費		式		1,000			
工事原価		式		1,000			
一般管理費等		式		1,000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		