

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 三谷川 美・穴吹三谷 (R 1災16) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 三谷川 美・穴吹三谷 (R1災16) 河川復旧工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		5		
基礎工		式		1		
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		9		
法覆護岸工		式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面ブロック,控え35cm	m2		38		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		20		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1		
護岸付属物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 三谷川 美・穴吹三谷 (R1災16) 河川復旧工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm ,高さ:395cm	m		0.6		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		9		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
殻処分(廃プラスチック類)		t		0.02		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	m2		125		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 三谷川 美・穴吹三谷 (R1災16) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水 方法:作業時排水	日		23			
仮水路工		式		1			
仮排水管	φ500	m		19			
土のう	耐候性大型土のう2t用 短期仮設(1 年)対応	袋		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		22			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 三谷川 美・穴吹三谷 (R 1災16) 河川復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		