

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,230			
路床盛土(歩道部)	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,250			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
天端コンクリート		m		193			
プレキャスト擁壁工		式		1			
プレキャストガートレール基礎設置	擁壁規格:ガートレール基礎	m		200			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300B	m		200			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:B形1種 φ300	m		26			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠柵(No. 8)	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち街渠柵(No. 12)	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち街渠柵(No. 16)	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
鋼製蓋	T-25 110° 開閉 395*600*65	組		3			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事 (3)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
境界壁		m		200			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

