

工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事(1) (臨時措置)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		180		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		50		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		180		
積込(ルース)	土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		50		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		380		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事(1) (臨時措置)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 (不足土)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120		
積込(ルース) (不足土)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		120		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40		
土材料 (購入土)	材料:RC-40	m3		140		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		600		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工 規模:500m2以上1000m2未満	m2		600		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事(1) (臨時措置)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		50			
積込(ルース)	土質:破碎岩, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m3		50			
埋戻し (小規模)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
埋戻し (1.0m以上4.0m未満)	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		17			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
逆T型擁壁 (1号・2号逆T型)	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		97			
場所打擁壁工 (翼壁)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事(1) (臨時措置)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生	m3		13		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		1.03		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.14		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		48		
足場	安全柵:無し	掛m2		40		
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		4		
排水マット	材料規格:水平排水材 30*200	m		7		
場所打擁壁工 (基礎コンクリート)		式		1		
コンクリート (ペーラインコンクリート含)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		103		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		19		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事(1) (臨時措置)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		34		
排水マット	材料規格:水平排水材 30*200	m		21		
石・ブロック積(張)工		式		1		
石積(張)工		式		1		
練石積	控長:t=20cm	m ²		8		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝 (3号U型側溝)	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝 300A, 蓋版の規格:300 41.2×9.5× 50	m		1.2		
コレクターチューブ (平張コンクリート含) (600*600)	管規格:600*600mm, 平張コンクリート規格: 18-8-25(20)(高炉), 養生費:一般養 生	m		2.2		
コレクターチューブ (平張コンクリート含) (700*700)	管規格:700*700mm, 平張コンクリート規格: 18-8-25(20)(高炉), 養生費:一般養 生	m		2		
コレクターチューブ (縦排水)	管規格:700*700mm	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事(1) (臨時措置)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:重圧管φ700,基礎コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),養生費:一般養生	m		9.7			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),蓋規格: 鋼製柵蓋 900*900用	箇所		1			
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
場所打水路工		式		1			
場所打水路 (L型側溝)	断面:内幅30cm,内高30cm	m		1.2			
排水工		式		1			
ふとんかご	かご材規格:線径3.2mm 網目13cm 高 50cm,中詰材規格:割栗石	m		2			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事(1) (臨時措置)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	土中用既設部(再利用)	m		45		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		23		
排水構造物撤去工		式		1		
ヒューム管撤去	管径:600mm, 規格:ヒューム管	m		6		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 (Con殻:無筋) (L=15.0km)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		23		
殻運搬 (Con殻:有筋) (L=36.1km)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分 (Con殻:無筋)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		23		
殻処分 (Con殻:有筋)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事(1) (臨時措置)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工食用道路工		式		1		
掘削(仮設工)	土質:土砂, 施工方法:片切掘削, 積込 (ルース)	m3		80		
工食用道路盛土 (仮設盛土)	施工幅員:4.0m以上	m3		220		
敷砂利	砕石規格:砂, 敷厚:100mm	m2		170		
大型土のう	作業区分:製作・設置・撤去, 中詰土材 料:流用土	袋		104		
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール (新設+再利用)	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m 未満, 曲線部補正:無	m		72		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 国道 3 1 9 号 (災関) 三・山城八千坊 道路改良復旧 工事 (1) (臨時措置)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		150		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

