

工事数量総括表

工事名	R1三土 釣井地すべり 三・東祖谷釣井 (H30災191) 山腹水路工事 (臨時措置)				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	工事区分	斜面対策
			数量増減	摘要		
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10.000		
残土等処分		m3		10.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹明暗渠工		式		1.000		
山腹コルゲートフォーム明暗渠	管規格:硬質塩化ビニル管(薄肉管)VU-150	m		9.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		20.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10.000		
地下水排除工		式		1.000		
集排水ホース工		式		1.000		
取水桝復旧	コンクリート規格:10-8-40(高炉)	箇所		1.000		
取水桝復旧	コンクリート規格:10-8-40(高炉)	箇所		1.000		
流末吐口復旧		箇所		1.000		
排水管敷設	管種別:高密度ポリエチレン管,口径:100mm	m		114.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し工		m3		10.000		
かご撤去工		式		1.000		
ふとんかご撤去		m		6.000		
排水構造物撤去工		式		1.000		
排水構造物撤去		m		9.000		
コルゲートフォーム撤去		m		9.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10.000		
現場発生品運搬処分	発生材種類:廃プラスチック類	t		0.030		
スクラップ		kg		134.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		