

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 津田川島線 阿波・阿波平川原北 歩道舗装工事			事業区分		道路維持・修繕 舗装
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	
舗装						数量増減 摘要
道路土工			式		1	
掘削工			式		1	
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		21	
残土処理工			式		1	
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		21	
残土等処分			m3		21	
舗装工			式		1	
舗装準備工			式		1	
不陸修正		補足材:有り,補足材種類:規格:再生クワックヤーン RC-30,補足材整正厚:49mm以上55mm未満	m2		210	
アスファルト舗装工			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 津田川島線 阿波・阿波平川原北 歩道舗装工事				道路維持・修繕 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2		210		
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		210		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		18		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
準備費			式		1		
除草・樹木養生・木柵設置撤去			式		1		
除草処分費			t		0.3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 津田川島線 阿波・阿波平川原北 歩道舗装工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 舗装	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		
共通仮設費(率計上)								
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			
工事費計			式		1			