工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　付帯道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		500		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		430		
掘削	土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2		300		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		970		
残土等処分		m3		970		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　付帯道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:F500-3000*3000,中詰材種類:植生基材t-3cm	m2		323		
ｱﾝｶｰ工		式		1		
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式		1		
削孔(ｱﾝｶｰ)	土質:ﾚｷ質土	m		108		
削孔(ｱﾝｶｰ)	土質:軟岩	m		208		
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着頭部処理		本		41		
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄW/C=47.5%,圧縮強度:24N/mm2	m3		2		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回		3		
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3		680		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　付帯道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		116		
埋戻し	土質:土砂	m3		58		
基面整正		m2		29		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2		29		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	m3		40		
鉄筋 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用補強鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		0.08		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		80		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		80		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　付帯道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		4		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		7		
排水構造物工		式		1		
附属構造物工		式		1		
縞鋼板	縞鋼板規格:B500*L1800,厚さ:3.2mm,溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ:有り	基		1		
縞鋼板	縞鋼板規格:B500*L1200,厚さ:3.2mm,溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ:有り	基		1		
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m		16		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　オモ谷　三・池田イケミナミ　付帯道路工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		