

令和元年度

中山間地域総合整備事業

R 1 三耕 中山間 三野西部 川又集落道工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

西部総合県民局農林水産部（三好）

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	土砂	m3	221.000	
(2)盛土工				
発生土盛土	路肩盛土	m3	10.000	
購入土		m3	129.000	
(3)路体盛土工				
発生土路体	1.0m≦B<2.5m	m3	50.000	
発生土路体	2.5m≦B<4.0m	m3	69.000	
発生土路体	4.0m≦B	m3	5.000	
(4)路床盛土工				
発生土路床	B<1.0m	m3	1.000	
発生土路床	1.0m≦B<2.5m	m3	11.000	
発生土路床	2.5m≦B<4.0m	m3	93.000	
発生土路床	4.0m≦B	m3	11.000	
2. 擁壁工				
(1)作業土工				
床掘り	土砂	m3	789.000	
埋戻	B<1.0m	m3	63.000	
(2)補強土壁工				
補強土壁		m ²	342.000	
補強土壁材料		式	1.000	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	24.000	

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装版破碎	コンクリート	m ²	363.000	
舗装版破碎	アスファルト	m ²	24.000	
殻運搬	コンクリート取壊し	m ³	24.000	
殻運搬	コンクリート舗装版取壊し	m ³	36.000	
殻運搬	アスファルト舗装版取壊し	m ³	1.200	
4. 舗装工				
(1)コンクリート舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	564.000	
コンクリート舗装		m ²	564.000	
溶接金網		m ²	525.000	
目地板	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	m ²	7.000	
5. 路面排水工				
(1)側溝工				
基面整正		m ²	44.000	
1号横断側溝		m	6.000	
1号L型側溝		m	98.300	
3号L型側溝		m	23.600	
6. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール	塗装品C-4E	m	105.000	
(2)縁石工				
歩車道境界ブロック	2号舗装止	m	105.000	
7. その他				
(1)技術管理費				
共通仮設 (積上げ)				

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
技術管理費				
平板載荷試験	測点EC.29	回	1.000	
試験用荷台設置・撤去		式	1.000	