見積参考資料

工事名　Ｒ１徳土　蔵本公園　徳・庄町１　テニスコート修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　蔵本公園　徳・庄町１　テニスコート修繕工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備		式	1				
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工		式	1				
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工		式	1				
人工芝布設	路盤材種類:既設路盤,人工芝種類:透水性砂入人工芝（低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾌﾟﾘｯﾄﾔｰﾝ, 芝丈19mm以上）	m2	2,100				単　1号
構造物撤去工		式	1				
人工芝撤去工		式	1				
既設人工芝撤去		m2	2,100				単　2号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:はぎ取り人工芝	回	16				単　3号
処分費	はぎ取り人工芝	t	47.2				単　4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単　5号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１徳土　蔵本公園　徳・庄町１　テニスコート修繕工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.12
歩掛適用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	人工芝布設	路盤材種類:既設路盤,人工芝種類: 透水性砂入人工芝（低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾌﾟﾘｯﾄﾔｰﾝ，芝丈19mm以上）	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性砂入人工芝(芝丈19mm以上) (材料費･施工費共)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.12
歩掛適用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	既設人工芝撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.0			
特殊作業員		人	2.2			
普通作業員		人	2.2			
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.5t級		日	0.8			
諸雑費		式	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.12
歩掛適用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	現場発生品運搬	発生材種類:はぎ取り人工芝	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品･支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊,9.0km以下,2.6t超2.95t以下	回	1			
合計						
単価						円／回

1次単価表

単価使用年月	2019.12
歩掛適用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	処分費	はぎ取り人工芝	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　6号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.12
歩掛適用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　7号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.12
歩掛適用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 はぎ取り人工芝		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2019.12
歩掛適用年月	2019.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１徳土　蔵本公園　徳・庄町１　テニスコート修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	供用日	3.901	37,088	
M000431003	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2.5t級	日	16.8	57,456	
	合計額				94,544	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土　蔵本公園　徳・庄町1　テニスコート修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
透水性砂入人工芝	芝丈19mm以上	m2	6,190	材料・施工費共
処分費	はぎ取り人工芝	t	45,000	運搬距離　L=7.2km

(5・6・7コート)

数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単　位	数　量	摘　　要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備工						
	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備工					
		人工芝布設	透水性砂入人工芝：芝丈19mm以上(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・ｽﾌﾟﾘｯﾄﾔｰﾝ)，粒度調整珪砂：平均17mm以上	m2	2,100	
構造物撤去工						
	人工芝撤去工					
		既設人工芝切断・撤去	砂入人工芝	m2	2,100	
	運搬処理工					
		現場発生品運搬	はぎ取り人工芝 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊：積載質量2.95t以下	回	16	((2,100-50)m2×0.023t/m2)/2.95t
		砂入人工芝処分	はぎ取り人工芝（再利用保管分除く）	t	47.2	(2100m2-50m2(再利用保管))*0.023t/m2