工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　（Ｒ１災５４ ）海岸復旧工事	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
突堤･人工岬		式		1		
突堤本体工		式		1		
標識工		式		1		
航路標識		基		1		
航路標識	支柱のみ	基		3		
既設航路標識支柱運搬･処分		基		3		
堤防･護岸		式		1		
護岸工		式		1		
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		6		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3		

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　（Ｒ１災５４）海岸復旧工事	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:引張強度9.8 kN/m以上,厚さ:10mm以上	m2		15		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　（Ｒ１災５４ ）海岸復旧工事	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		