

R 1 三林 復旧治山 三好市京上 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)土工				
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	282.700	
掘削工	軟岩IB	m ³	6.800	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	29.000	
(2)土留工				
土留工(大型かご枠)		式	1.000	
大型かご枠工(機械詰石)	(塗装品) H=1.0m, L=1.0m, W=1.2m	m ²	78.000	
大型かご枠	(塗装品) 端面パネル H=1.0m, L=1.0m, W=1.2m	枚	10.000	
吸出し防止材設置	全面	m ²	102.700	
土留工		式	1.000	
コンクリート工	無筋構造物 BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	35.300	
型枠	無筋構造物	m ²	137.900	
足場設置・撤去		掛m ²	68.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	1.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm)	枚	1.000	
(3)山腹水路工				
山腹水路工		式	1.000	
山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗 渠据付)	A-600×600 板厚1.6mm 無筋構造物 BB18-8-40 W/C≤60%	m	61.600	
1~3号集水枡	無筋構造物 BB18-8-40 W/C≤60%	基	3.000	
4号集水枡	無筋構造物 BB18-8-40 W/C≤60%	基	1.000	
(4)法面工				
法面工		式	1.000	

R 1 三林 復旧治山 三好市京上 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
特殊配合モルタル吹付工B		m ²	1,735.500	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
モノレール路線選定・架設・撤去	6ヵ月	基	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
暗渠排水管	据付・撤去, φ150mm,	m	70.000	
土のう締切工		m ²	0.500	
大型土のう工	製作・設置	袋	210.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	10.000	