

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 （R 1 災 5 5） ）海岸復旧工事			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
突堤・人工岬		式		1		
突堤本体工		式		1		
標識工		式		1		
航路標識	支柱のみ	基		2		
既設航路標識支柱運搬・処分		基		2		
場所打コンクリート工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		56		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.04		
削孔(樹脂カプセル含む)		箇所		90		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		11		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 （R 1 災 5 5） ）海岸復旧工事			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
チツェソグ	t=3cm	m2		190		
コンクリート殻運搬・処分	チツェソグによるCo殻	m3		6		
構造物とりこわし・運搬・処分	既設上部工	m3		16		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波ブロック製作	ブロック種類(形式):消波ブロック(16t),フ ブロック種類(実質量):15.795t	個		70		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):消波ブロック(5t),フ ブロック種類(実質量):5.419t	個		16		
消波ブロック運搬・据付 (陸海一貫方式)	ブロック種類(実質量):5.419t,陸上設 置	個		11		
消波ブロック運搬・据付 (陸海一貫方式)	ブロック種類(実質量):5.419t,水中設 置	個		5		
消波ブロック運搬・据付 (陸海一貫方式)	ブロック種類(実質量):15.795t,陸上設 置	個		43		
消波ブロック運搬・据付 (陸海一貫方式)	ブロック種類(実質量):15.795t,水中設 置	個		27		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 （R 1 災 5 5） ）海岸復旧工事			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消波ブロック据付 （1スイング）	ブロック種類（実質量）：15.795t, 水中設置	個		5		
仮設工		式		1		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス （北側）	作業区分：設置・撤去	m		200		
汚濁防止フェンス （南側）	作業区分：設置・撤去	m		160		
防護施設工		式		1		
仮囲い	チップシートの飛散防止	掛m2		17		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 （R 1 災 5 5） ）海岸復旧工事	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
えい航費		式		1		
安全費		式		1		
警戒船		日		11		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		