

工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 舗装工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量増減
舗装						
道路土工			式	1		
掘削工			式	1		
掘削		土質:土砂,施工方法:片切掘削	式	1		
残土処理工			m3	120		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		
残土等処分			m3	100		
舗装工			m3	100		
アスファルト舗装工			式	1		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クワックヤノン RC-30,仕上り厚:100mm	式	1		
上層路盤(車道・路肩部) 擦り付け部		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	820		
			m2	40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 舗装工事 (3)			道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm		m2		820
表層(車道・路肩部) 擦り付け部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度 A S (1 3), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超		m2		40
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度 A S (1 3), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超		m2		820
道路付属施設工			式		1
道路付属物工			式		1
視線誘導標	視線誘導標規格:両面, 施工区分:防 護柵取付, 施工規模:30本以上		本		37
仮設工			式		1
交通管理工			式		1
交通誘導警備員	B		人日		28
道路改良			式		1
構造物撤去工			式		1

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 舗装工事 (3)			事業区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)			数量増減	摘要
構造物取壊し工									
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式			1			
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2			520			
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3			23			
運搬処理工			式			1			
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3			26			
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3			26			
汚泥処分費			t			0.2			
埋戻し工			式			1			
埋戻し			式			1			
埋戻し			m3			10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 舗装工事 (3)			事業区分 工事区分		数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減		摘要	
直接工事費								
共通仮設			式			1		
共通仮設費 (率計上)			式			1		
純工事費			式			1		
現場管理費			式			1		
工事原価			式			1		
一般管理費等			式			1		
工事価格			式			1		
消費税額及び地方消費税額			式			1		
工事費計			式			1		