

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 鳴門池田線 上板・鍛冶屋原 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		5			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		5			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		7			
埋戻し	土質:土砂	m3		4			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック積	ブロック規格:滑面 控え35cm	m2		14			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 鳴門池田線 上板・鍛冶屋原 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.7		
水抜きパイプ	VP φ 65	m		2		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(普通),底幅:52cm,高さ:20cm	m		7.4		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.5		
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉) H=2.250	箇所		1		
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉) H=2.250	箇所		1		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工	L型水路工	式		1		
コンクリート	18-8-40	m3		0.8		
型枠	小型構造物	m2		7		
基礎砕石	RC-40 t=0.15m	m2		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 鳴門池田線 上板・鍛冶屋原 道路工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
目地材	t=0.01m	m2		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 鳴門池田線 上板・鍛冶屋原 道路工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			