

R 1 馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)アンカー工				
アンカー工		式	1	
アンカー工(削孔)	有り(スリット型), 二重管方式, 115mm, 硬質土	m	497	
アンカー工(削孔)	有り(スリット型), 二重管方式, 115mm, 軟岩	m	277	
アンカー工(挿入・緊張・定着・頭部処理)	二重防食, PC鋼線より線(工場組立), -, $400 \leq f < 1300$ kN, 有り	本	43	
アンカー工(グラウト注入打設) 24N/mm ² , W/C=47.5%		m ³	26	
アンカー工資材	設計アンカー力690KN/本, 定着荷重690.0KN/本	式	1	
(2)受圧版工				
受圧版工		式	1	
受圧板設置		基	43	
【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】	モルタル吹付工, 厚10cm, 250m ² 以上500m ² 未満, -, 吹付工	m ²	450	
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1	
(3)土工				
土工		式	1	
掘削工		m ³	457	
残土運搬工	L=26.9km (つるぎ町貞光残土処理場)	m ³	456	
2. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設工		式	1	
SP ボーリングマシン移設(アンカー)		回	3	
SP 足場工(アンカー)		空m ³	282	