

見積参考資料

工事名 R1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬5
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	緊総治山 桑平地区
工事名	R 1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(美馬) 林務・森林整備担当(美馬)
事業名	緊総治山
地区名	桑平地区
工事名	R 1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事
施工場所	美馬郡つるぎ町桑平
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬5
工期	
積算体系年月	平成31年12月
単価期適用年月	平成31年12月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊総治山 桑平地区
工事名	R1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	緊総治山 桑平地区
工事名	R 1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・現場環境改善費				
10 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	緊総治山 桑平地区
工事名	R 1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・アンカー工	1.000	式		
・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ 受圧版工	1.000	式		
・ ・ ・ 受圧版工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	緊総治山 桑平地区
工事名	R1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・アンカー工	1.000	式			
・ ・ アンカー工	1.000	式			
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式			1 式当たり
アンカー工(削孔) 有り(ｽﾌｯﾄﾞ型),二重管方式,115mm,埴質土	497.000	m			単A S単 12号
アンカー工(削孔) 有り(ｽﾌｯﾄﾞ型),二重管方式,115mm,軟岩	277.000	m			単A S単 13号
アンカー工(挿入・緊張・定着・頭部処理) 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400 f < 1300kN,有り	43.000	本			単A S単 14号
アンカー工(グラウト注入打設) 24N/mm ² , W/C=47.5%	25.800	m ³			単A S単 15号
アンカー工資材 設計アンカ力690KN/本, 定着荷重690.0KN/本	1.000	式			単A T単 2号
合 計					
・ ・ 受圧版工	1.000	式			
・ ・ ・ 受圧版工	1.000	式			1 式当たり
受圧板設置	43.000	基			単A T単 3号
【法面工(珪砂吹付工)】 珪砂吹付工,厚10cm,250m ² 以上500m ² 未満,-,吹付工	450.000	m ²			単A S単 5号
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					

事業名	緊総治山 桑平地区
工事名	R1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,26.9km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3					
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	26.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 0.800 m3
	単価		m3			

事業名	緊総治山 桑平地区
工事名	R1馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 2号 ***					
	アンカー工資材		式		1.000	式 当たり算出
	設計アンカ-力690KN/本, 定着荷重690.0KN/本					
	C E 型引張材 65CE (12.7×7)	687.200	m			
	C E 型緊張余長材 65CE (12.7×7) L=1.0m	43.000	本			
	C E 型耐荷体 65CE (12.7×7) L=2.065m	43.000	本			
	オイルキャップ 65CE-タイプ2	43.000	個			
	ヘッドアダプター 65CE-タイプ2	43.000	個			
	アンカープレート(メッキ品) 300×32 86	43.000	枚			
	防錆材 プロコートC 16kg/缶	5.400	缶			
	クサビ 12.7	301.000	組			
	アンカーヘッド 65CE	43.000	個			
	止水材 スエバーシールK-1	4.300	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

