

令和元年度

中山間地域総合整備事業

R 1 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	土砂	m3	16.000	
掘削	軟岩	m3	6.000	
土砂等運搬	軟岩処理	m3	199.000	
(2)盛土工				
発生土盛土	路肩盛土	m3	5.000	
盛土材		m3	441.000	
(3)路床盛土工				
発生土路床	1.0m≦B<2.5m	m3	1.000	
発生土路床	2.5m≦B<4.0m	m3	1.000	
発生土路床	4.0m≦B	m3	2.000	
2. 擁壁工				
(1)作業土工				
床掘り	土砂	m3	155.000	
床掘り	軟岩	m3	194.000	
埋戻	B<1.0m	m3	24.000	
(2)補強土壁工				
補強土壁		m ²	215.000	
補強土壁材料		式	1.000	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	制約無	m3	1.500	
舗装版破碎		m ²	137.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート	m3	1.500	

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト	m ³	6.900	
殻運搬	コンクリート	m ³	1.500	
殻運搬	アスファルト	m ³	6.900	
4. 舗装工				
（1）アスファルト舗装工				
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	218.000	
表層（車道・路肩部）		m ²	218.000	
5. 路面排水工				
（1）側溝工				
1号L型側溝		m	45.100	
2号L型側溝		m	8.600	
6. 付帯施設工				
（1）安全施設工				
ガードレール	塗装品C-4E	m	47.000	
7. 仮設工				
（1）仮設道路工				
コンクリート吹付工		m ²	68.000	
鉄筋挿入工		本	46.000	
鉄筋挿入工	材料	式	1.000	
（2）安全費				
交通誘導警備員		人	130.000	
8. その他				
（1）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
平板載荷試験		回	1.000	
試験用架台設置・撤去		式	1.000	