

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
地盤改良工		式		1			
置換工		式		1			
置換	置換材料:RC-40, 施工数量:10m3	m3		10			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質:土砂	m3		5			
砕石埋戻し	土質:RC-40	m3		5			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
既設集水井埋戻し	土質:砂利	m3		50			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	本体コンクリト規格:18-8-40(高炉)	m3		27			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		70			
基面整正		m2		90			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300A	m		61			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		121			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ600	m		19			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵 6号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 7号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 6号集水柵	蓋種類:T-25 並目 ホール固定	枚		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (5)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
蓋 7号集水柵	蓋種類:T-25 並目 ボール固定	枚		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 2号L型側溝	コンクリート規格:18-12-25(高炉)	m		23		
現場打水路 2号台付側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		29		
現場打水路 現場打U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		23		
現場打水路 継足側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		24		
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		151		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		143		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		98		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (5)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		37		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
汚泥処分		m3		0.2		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設舗装		m2		229		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		70		
道路修繕		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		64			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 1 徳土 小松島佐那河内線 徳・八多 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
地下排水工		式		1			
管渠	管規格:高密度ポリエチレン管, 有孔, φ1000	m		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

