

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		70			
整地	作業区分:敷均し(ルズ)	m3		70			
盛土工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
整地	作業区分:敷均し(ルズ)	m3		50			
積込(ルズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3		50			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂質土、砂質土、粘性土	m2		140			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
根固め工		式		1			
間詰工		式		1			
間詰石		m3		71			
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		30			
吸出し防止材	材質:合繊, 種類:不織布, 厚さ:t=10m m	m2		72			
間詰工		式		1			
袋詰玉石移設		袋		9			
吸出し防止材	材質:合繊, 種類:不織布, 厚さ:t=10m m	m2		40			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		24		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	m2		27		
仮設横断道路工		式		1		
敷鉄板		m2		9		
大型土のう		袋		4		
小型土のう		袋		20		
コンクリートブロック		個		40		
ヒューム管		m		4		
水替工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		12		
仮水路工		式		1		
水路仮廻配管工		m		104		
土のう		袋		20		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス		m		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 渡内川 石・高川原 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		6		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		