

R 1 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工 (鋼製フトン籠)				
(1)土留工 (鋼製フトン籠) No. 6				
土留工 (鋼製フトン籠)		式	1.000	
カゴ枠工	H=1.0m、L=2.0m、W=1.2m	基	4.000	
カゴ枠工	H=1.0m、L=3.0m、W=1.2m	基	37.000	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	176.500	
心杭	D16mm	本	83.000	
敷栗石	t=0.3	m ²	40.100	
地山掘削工		m ³	168.000	
大型土のう工	撤去,6m以下	袋	10.000	
(2)土留工 (鋼製フトン籠) No. 5				
土留工 (鋼製フトン籠)		式	1.000	
カゴ枠工	H=1.0m、L=2.0m、W=1.2m	基	2.000	
カゴ枠工	H=1.0m、L=3.0m、W=1.2m	基	18.000	
吸出し防止材設置	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	92.200	
心杭	D16mm	本	40.000	
敷栗石	t=0.3	m ²	50.100	
地山掘削工		m ³	281.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
大型土のう工	設置,6mを超え~20m以下	袋	10.000	
2. 水路工 (コルゲート)				
(1)水路工 (コルゲート)				
No, 11水路工		式	1.000	
山腹水路工 (山腹コルゲートフリューム明暗 渠据付)		m	21.200	

R 1 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
3. 暗きょ工 (礫)				
(1)暗きょ工 (礫)				
暗きょ工 (礫)		式	1.000	
山腹水路工 (山腹暗渠据付)		m	30.000	
4. 集水枡				
(1)集水枡				
No, 9集水枡		式	1.000	
集水枡設置工		基	1.000	
No, 10集水枡		式	1.000	
集水枡設置工		基	1.000	
5. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設費		式	1.000	
【参考】 ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	

R 1 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設トイレ設置費		月	10.000	