

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 国道 4 3 8 号 徳・上八万 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		480			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		350			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		1,700			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		120			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		350			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,130			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1徳土 国道438号 徳・上八万 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
植生工		式		1			
種子散布	種子規格:-, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満	m2		120			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:□600-2.5m×2.5m, 中詰材種類:無	m2		371			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:59本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:581m, 杭径:0mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		581			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:59本	本		59			
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	m3		21			
ボールリングマシン移設		回		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 国道 4 3 8 号 徳・上八万 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
箱抜き管	管径・管種類:VU-125	m		35		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:200mm	m2		570		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		247		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		60		
交通誘導警備員	B	人日		60		
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 国道 4 3 8 号 徳・上八万 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:土中建込	m		38		
道路付属施設工		式		1		
階段工		式		1		
3号階段工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		42.5		
技術管理費		式		1		
アンカー基本試験費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 国道 4 3 8 号 徳・上八万 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			