

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		570			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		130			
埋戻し		m3		80			
埋戻し	土質:土砂	m3		2			
基面整正		m2		380			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		610			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		610			
法面工		式		1			
法面整形(切土部)	現場規制:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘土	m2		1			
法面整形(切土部)	現場規制:無し, 土質:軟岩 I	m2		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場規制:無し	m2		2			
ブロックマット工		式		1			
ブロックマット		m2		54			
多自然型護岸工		式		1			
かごマット(多段積型) 省力化・150型(KM150) (吸出防止材含む)	詰石種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	m2		170			
かごマット(多段積型) 省力化・100型(KM100) (吸出防止材含む)	詰石種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	m2		63			
擁壁護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
付属物工 1号巻止コンクリート		式		1			
コンクリート		m3		5			
型枠		m2		37			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		9			
ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日		6			
防塵対策工		式		1			
散水		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日		3		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		